

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР по проект „Подобряване на материалната база за дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“

ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Целта на настоящата обществена поръчка е подобряване на микроклимата в работните помещения по проект *„Подобряване на материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“*.

Предвидени са :

1. Вътрешен ремонт и боядисване на:
 - етаж 1 – коридор и фойе кота 0.00
 - етаж 2 - коридор и фойе кота +2.90
 - стая за персонал - кота -2.70
 - съблекалня за персонал - кота -2.70
 - коридор баня и тоалетна - кота -2.70
 - баня за персонал - кота -2.70
 - тоалетна за персонал - кота -2.70
 - перално - кота -2.70
 - стая 1,2,3,4,5,6,7 - кота 0.00
 - стая 8,9,10,11,12,13,14 - кота 2,90
2. Ремонт бани, тоалетни и санитарни помещения кота 0.00 и кота 2.90
3. Ремонт покрив и фасади
4. Направа на противообледителна инсталация на покрива

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изпълнението на СРР следва да се извършва по предварително съгласуван график с ръководството на заведението.

При изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да спазва съответните нормативни актове, изисквания и правила за извършване на СРР, относими за този тип строежи.

Изпълнителят се задължава да спазва:

- мерките за безопасност на строителната площадка.
- изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани с ремонтните дейности по действащи в страната стандарти.

Бояджийски работи не се допускат при Температура над +30 градуса и под +5 градуса с водоразтворими бои и покрития и под 0 градуса със състави, съдържащи органични разтворители.

При ремонта на стените и таваните да се спазва технологията и времетраенето за поставяне и изсъхване на материалите.

Материалите за бояджийски работи и тяхното съхранение трябва да отговарят на действащите стандарти.

При боядисването да се ползват по реда както следва:

- Универсален грунд /нанесен с ваяк, четки или бояджийски пистолет/ ;
- Латексов грунд /нанесен с ваяк, четки или бояджийски пистолет/ ;
- Боядисване с боя на латексова основа или с блажна боя с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя.

При ремонта на битумните керемиди на покрива, да се вземе предвид вида на съществуващите керемиди.

Предвидено е изграждане на кабелно трасе за захранване на нова противообледителна инсталация. Нагревателния кабел да се положи по периметъра на покрива и в олуците, разпределен в три токови кръга. Да се предвиди монтаж на терморегулатор в комплект с датчик за температура и влага, който да регулира работата на инсталацията.

Таблото за противообледителната инсталация трябва да е за вътрешен монтаж. Да се представи „СЕ“ сертификат с който се декларира, че съответния продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност. Да се предвиди заключване на таблото.

За гарантиране качеството на изпълняваните СРР е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими помежду си, като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител.

При изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да представи за използваните основни строителни продукти/материали и изделия, декларации за експлоатационни показатели и/или сертификати.

Гаранционните срокове за изпълнените СРР трябва да бъдат не по-малки от минималните, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изготвили:

/Т. Братова/

/Инж. Ст. Иванова/